

LOUIS BERGER GROUP, INC
(proiectant)
S.C. METROUL S.A
(subproiectant)

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
"Dealul Spirii" al Municipiului Bucuresti


FISA TEHNICA
in vederea emiterii Acordului Unic
pentru avizul privind securitatea la incendiu

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

1. Denumire⁽¹⁾: *Grup scolar "Doamna Stanca"*
2. Amplasament⁽¹⁾: *str Porumbacu, nr 52, sector 6 -Bucuresti*
3. Beneficiar⁽¹⁾: *Primaria Municipiului Bucuresti*
4. Proiect⁽¹⁾ nr: *082/S6* elaborat⁽¹⁾: *S.C. METROUL S.A. (subproiectant)*


**2. CARACTERISTICILE TEHNICE TEHNICE SPECIFICE ALE
INVESTITIEI⁽¹⁾ (in functie de tipul de constructie)**

- civila (inalta, foarte inalta, obisnuita); - *cladire civila (unitate invatamant scolar) - obisnuita.*
- de productie si/sau depozitare (monobloc, blindata, obisnuita);
- cu functiuni mixte (civile - productie- depozitare); --
- arie construita $A_c = 1296 m^2$;
- arie desfasurata $A_d = 3407,60 m^2$;
- numarul compartimentelor de incendiu - *1 compartiment (scara de spirii nu este proiectata de noi, ci de alta firma);*
- ariile compartimentelor de incendiu - $1296 m^2$;
- regimul de inaltime a constructiei, compartimentelor de incendiu: P; P+1+M;
 - inaltimea fata de terenul carosabil;
 - corp A+B+C- regim de inaltime-P+2E;
- volumul constructiei (compartimentelor de incendiu) - $15163 m^3$;
- utilizatorii constructiei :
 - oameni (capacitate maxima simultana in cladire, compartiment, pe niveluri)- 380(elevi si personal didactic).
 - animale (capacitate maxima simultana in cladire, compartiment, pe niveluri);--
 - tipuri si capacitate de depozitare (pentru depozite); --
 - caracteristici ale proceselor tehnologice (pentru productie); --
- numarul cailor de evacuare; - *5 cai de evacuare*
- nivelul riscului de incendiu (categoria de pericol de incendiu) al constructiei (compartimentului de incendiu) sau instalatiei tehnologice;- *categoria "C" de importanta normala; clasa a III -a de importanta.*
- gradul de rezistenta la foc; - *grad de rezistenta II*





- distante de siguranță între clădiri:
 - *clădire existentă*
- sisteme de evacuare a fumului (și, după caz, a gazelor fierbinti):
 - *evacuare naturală*
- cai de acces, evacuare și intervenție:
 - caracteristici funcționale (realizare, gabarite, trasee, marcare);
 - caracteristici ale căilor interioare de evacuare (alcatuire, tip, timp de evacuare, gabarite, iluminat de siguranță, marcare);
 - *ieșirile din interior fiind marcate cu iluminat de siguranță cu autonomie de funcționare o oră.*
- echiparea și dotarea cu mijloace tehnice de PSI:
 - sisteme, instalații și dispozitive de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu (tip, acționare, timp de alimentare, zone protejate);
 - sisteme, instalații și dispozitive de limitare și stingere a incendiilor (tip, acționare, debit, presiune, rezervă, surse de alimentare, timp normal de funcționare, zone echipate);
 - *cu hidranți exteriori și interiori.*
 - stingătoare și alte aparate de stins incendii (tip, număr, mod de amplasare);
 - *spațiile vor fi dotate cu stingătoare portabile cu pulberi și CO₂ tip P₆ (min. 1 buc la 150 m² dar cel puțin 2 bucăți pe nivel);*
- condiții pentru asigurarea intervenției:
 - surse de alimentare (cu apă, alte substanțe de stingere, zone protejate);
 - *stăția de pompe de incendiu (rezervă intangibilă de apă);*
 - asigurarea serviciului de pompieri (dacă este cazul, categoria și dotarea acestuia) – *nu este cazul*



3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI ⁽¹⁾:

Se va specifica:

- sunt îndeplinite condițiile tehnice pentru cerința de calitate "Securitate la incendiu":
 - *pentru asigurarea desfășurării corespunzătoare a diverselor activități, beneficiarul va urmări organizarea activității de prevenire și stingere a incendiilor în strictă conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 307 / 2006.*

4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE ⁽¹⁾:

INTOCMIT ⁽²⁾
arh. DORINA PATRA

L.S.

5. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare, precum si documentatia ~~anexata~~ pentru autorizare (PAC/POE), se acorda :

AVIZ FAVORABIL - 1053985

In vederea emiterii Acordului Unic fara ~~sa~~ urmatoarele conditii ⁽³⁾

reabilitare clădire de învățământ -

- Grup Școlar "Ioana Stăuca" -

- corp A+B+C "(P+DE; S_u = 3407,60m²)"

Data:

SEF
INSPECTORATUL
nume, prenume, semnatura)
Sr. LILOR AUREL

19.05.2008.